

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

กองมาตรฐานราคากลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง


<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	กรมการปกครอง
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	แบบมาตรฐาน
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน 17 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
4	ประเภทงานอาคาร	1,502,098	1.3042	1,959,036	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,959,036	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			1,959,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 65 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 30,138 บาท / ตารางเมตร


เห็นชอบ



(นายสงบ วงศ์สุวรรณค์)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ




(นายวรสันต์ อิฐรัตน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส


หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม 1

ประมาณการและรวบรวม



(นายรูปนรรค์ อำพุทรา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางสาวสุพัตรา ช้ออ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	1	จุด	-	-	15,000	15,000	15,000	
	1.2 ขุดดิน	17	ลบ.ม.	-	-	99	1,683	1,683	
	1.3 เสาค้ำสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	16	ตัน	2,880	46,080	816	13,056	59,136	
	สกัดหัวเสาค้ำ	16	ตัน	-	-	200	3,200	3,200	
	1.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	6	ลบ.ม.	453	2,718	91	546	3,264	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,034	1,017	306	153	1,170	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	23	ลบ.ม.	2,259	51,957	485	11,155	63,112	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซีม	5	ลบ.ม.	2,359	11,795	485	2,425	14,220	
	1.8 แบบหล่อคอนกรีต	218	ตร.ม.	450	98,100	-	-	98,100	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	273	ตร.ม.	-	-	133	36,309	36,309	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	65	ลบ.ฟ.	300	19,500	-	-	19,500	
	ตะปู	68	กก.	18.00	1,224	-	-	1,224	
	1.9 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	358	กก.	15.02	5,377	4.10	1,468	6,845	
	Ø 9 มม.	490	กก.	14.10	6,909	4.10	2,009	8,918	
	SD - 40 Ø 12 มม.	596	กก.	13.58	8,094	3.30	1,967	10,061	
	Ø 16 มม.	622	กก.	13.38	8,322	3.30	2,053	10,375	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้ออ , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	319	แผ่น	67	21,373	-	-	21,373	
	- ครอบสันปรับมุม	31	แผ่น	41	1,271	-	-	1,271	
	- ครอบโค้งตะเข้	38	แผ่น	64	2,432	-	-	2,432	
	- ครอบข้าง	20	แผ่น	41	820	-	-	820	
	- ครอบปิดจั่ว	2	แผ่น	64	128	-	-	128	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	64	256	-	-	256	
	- เเชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	52	ม.	107	5,564	73	3,796	9,360	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	43	ม.	32	1,376	10	430	1,806	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	6	ชุด	550	3,300	-	-	3,300	
	- ชุดติดคั้งครอบโค้ง	8	ชุด	180	1,440	-	-	1,440	
	- คลิปล๊อค	607	ชิ้น	8.50	5,160	-	-	5,160	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	32	ม.	-	-	55	1,760	1,760	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	138	ตร.ม.	-	-	50	6,900	6,900	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2	ชุด	1,145	2,290	-	-	2,290	
	รวมงานข้อ 2.1							58,296	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	65	ตร.ม.	280	18,200	52	3,380	21,580	
	โครงคร่าว T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.			-	-	-	-	-	
	- ฝ2 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" สีเงินร่อง 1 ซม.	47	ตร.ม.	485	22,795	127	5,969	28,764	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี + ภายในกรุผนังลวดตาข่ายกันแมลง			-	-	-	-	-	
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนาไม่น้อยกว่า 3"	65	ตร.ม.	110	7,150	25	1,625	8,775	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.2							59,119	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	154	ตร.ม.	280	43,120	89	13,706	56,826	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	92	ม.	110	10,120	44	4,048	14,168	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	237	ตร.ม.	67	15,879	82	19,434	35,313	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เซาะร่องฝังเส้น PVC. ขนาด 1 ซม. @ 0.30 ม.	28	ตร.ม.	65	1,820	113	3,164	4,984	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	20	ตร.ม.	67	1,340	100	2,000	3,340	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	155	ตร.ม.	252	39,060	166	25,730	64,790	
	- ฝ3 ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	20	ตร.ม.	252	5,040	166	3,320	8,360	
	- ฝ4 ผนังทำผิวทรายล้าง	3	ตร.ม.	363	1,089	138	414	1,503	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผ5 ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	13	ตร.ม.	495	6,435	69	897	7,332	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.3							196,616	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นผิวขัดหยาบ	39	ตร.ม.	-	-	30	1,170	1,170	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	61	ตร.ม.	286	17,446	158	9,638	27,084	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	4	ตร.ม.	286	1,144	158	632	1,776	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.4							30,030	
	2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 (ไม้เนื้อแข็ง)	8	ชุด	5,780	46,240	-	-	46,240	
	- ป2 (PVC.)	1	ชุด	2,950	2,950	-	-	2,950	
	- น1 (อลูมิเนียม)	5	ชุด	3,350	16,750	-	-	16,750	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.5							65,940	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กอรั้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คัมภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,250	13,000	450	1,800	14,800	
	- สายชำระ	4	ชุด	620	2,480	35	140	2,620	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	4	ชุด	260	1,040	120	480	1,520	
	- อ่างล้างหน้า คสล. กว้าง 0.60 ม. บุผิวกระเบื้องเซรามิค	7	ม.	2,380	16,660	-	-	16,660	
	- กระจกเงาเปลือย ทน 6 มม.	88	ตร.ฟ.	140	12,320	-	-	12,320	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	10,400	52,000	450	2,250	54,250	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	4	ชุด	1,300	5,200	-	-	5,200	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	750	3,000	70	280	3,280	
	- ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	4	ชุด	280	1,120	120	480	1,600	
	- ราวแขวนผ้า	4	ชุด	480	1,920	70	280	2,200	
	- ก๊อกน้ำ	13	ชุด	320	4,160	25	325	4,485	
	- ก๊อกน้ำสนาม	5	ชุด	300	1,500	25	125	1,625	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.6							120,560	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	99	ตร.ม.	55	5,445	34	3,366	8,811	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	10	ตร.ม.	53	530	30	300	830	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	65	ตร.ม.	37	2,405	30	1,950	4,355	
	- สีน้ำมันทาไม้	68	ตร.ม.	40	2,720	38	2,584	5,304	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.7							19,300	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา	65	ตร.ม.	160	10,400	-	-	10,400	
	- อัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	39	ตร.ม.	80	3,120	-	-	3,120	
	- แนวร่องระบาย กว้าง 0.15 ม. ลึก 0.05 ม. จากระดับพื้น	4	ม.	-	-	40	160	160	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.8							13,680	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสาสมัครกษัตริย์ (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้ออ , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานเดินท่อไฮโดรค น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาด dia. 2"	72	เมตร	45	3,240	40	2,880	6,120	
	- ขนาด dia. 3"	40	เมตร	99	3,960	75	3,000	6,960	
	- ขนาด dia. 4"	24	เมตร	160	3,840	100	2,400	6,240	
	- ขนาด dia. 6"	8	เมตร	339	2,712	200	1,600	4,312	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	5,501	5,501	1,650	1,650	7,151	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	4,126	4,126	1,238	1,238	5,364	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	1,375	1,375	413	413	1,788	
	FCO			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	1	ชุด	1,000	1,000	300	300	1,300	
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,000	1,000	400	400	1,400	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	1,715	1,715	600	600	2,315	
	FD			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	10	ชุด	665	6,650	200	2,000	8,650	
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	665	3,325	300	1,500	4,825	
	P-TRAP			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	10	ชุด	222	2,220	66	660	2,880	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้ออ , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	222	1,110	66	330	1,440	
	AVC. ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	420	420	200	200	620	
	ข้อต่ออ่อน			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	650	650	100	100	750	
	- ขนาด Dia. 4"	2	ชุด	1,050	2,100	200	400	2,500	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	1,250	1,250	300	300	1,550	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.1							66,165	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5								
	- ขนาด dia. 3/4"	48	เมตร	16	768	30	1,440	2,208	
	- ขนาด dia. 1"	60	เมตร	25	1,500	30	1,800	3,300	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	20	เมตร	42	840	30	600	1,440	
	ข้อต่อ ข้อต่อต่างๆ	1	รวม	1,554	1,554	466	466	2,020	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	932	932	280	280	1,212	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	311	311	93	93	404	
	STOP VALVE ขนาด 1/2"	8	อัน	250	2,000	50	400	2,400	
	ก๊อคน้ำ ขนาด 1/2"	18	อัน	120	2,160	50	900	3,060	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ประตุน้ำ - ขนาด dia. 3/4"	1	เครื่อง	264	264	150	150	414	
	- ขนาด dia. 1"	5	เครื่อง	384	1,920	200	1,000	2,920	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	4	เครื่อง	656	2,624	300	1,200	3,824	
	ประตุน้ำกั้นกลับ CHECK VALVE ขนาด dia. 1"	1	เครื่อง	384	384	200	200	584	
	ประตุน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด dia. 1"	1	เครื่อง	384	384	200	200	584	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1	เครื่อง	1,135	1,135	150	150	1,285	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 150 ลิตรที่ 25 เมตร ถึง 200 ลิตร	1	ชุด	120,000	120,000	10,000	10,000	130,000	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 6.00 ลบ.ม.	1	ถัง	40,500	40,500	13,500	13,500	54,000	
	ถังบำบัดน้ำเสีย เกรอะ-กรองไร้อากาศ 6 ลบ.ม./วัน	1	ชุด	74,750	74,750	18,688	18,688	93,438	
	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	45	เมตร	1,029	46,305	451	20,295	66,600	
	บ่อพัก คสล.	3	บ่อ	3,772	11,316	1,359	4,077	15,393	
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	30	เมตร	549	16,470	187	5,610	22,080	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.2							407,166	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กงร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- 4 วงจร พร้อมเมน 16AT-2P IC 10kA	1	Set	2,730	2,730	500	500	3,230	
	- MINIATURE CB 16AT-1P IC 6kA	3	Set	189	567	36	108	675	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.1							3,905	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- uPVC 3/4"	3	M	18	54	22	66	120	
	- uPVC 1/2"	120	M	15	1,800	18	2,160	3,960	
	- ACCESSORIES	1	Lot	300	300	200	200	500	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.2							4,580	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM. IEC01	245	M	9	2,205	7	1,715	3,920	
	- 4 SQ.MM. IEC01	45	M	14	630	10	450	1,080	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดเล็ก กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59052 , AR-59235 , SN-60069 , E-58251

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 10 SQ.MM. IEC01	5	M	40	200	16	80	280	
	- ACCESSORIES	1	Lot	100	100	110	110	210	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.3							5,490	
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 - 125 มม.	15	Set	650	9,750	115	1,725	11,475	
	หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 วัตต์ 800 ลูเมน				-		-	-	
	ให้แสงแบบ WARM WHITE				-		-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE	4	Set	885	3,540	115	460	4,000	
	20W ให้แสงแบบ WARM WHITE 1,600 ลูเมน				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.4							15,475	
	4.5 สวิตช์และตัวรับ								
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	7	Set	60	420	80	560	980	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.5							980	

