

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

กองมาตรฐานราคากลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารห้องน้ำขนาดกลาง	กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	กรมการปกครอง	
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	แบบมาตรฐาน	
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง	
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 17 แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 เดือน พฤษภาคม	พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
5	ประเภทงานอาคาร	1,942,624	1.3036	2,532,405	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,532,405	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)			2,532,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 78 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 32,462 บาท / ตารางเมตร


เห็นชอบ



(นายสงบ วงศ์สุวรรณค์)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ




(นายวรสันต์ อธิรัตน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส


หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม 1

ประมาณการและรวบรวม



(นายรุปนรรค์ อ่ำพุทธา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางสาวสุพัตรา ช้ออ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุภัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	1	จุด	-	-	15,000	15,000	15,000	
	1.2 ขุดดิน	25	ลบ.ม.	-	-	99	2,475	2,475	
	1.3 เสาค้ำเสริมสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	24	ตัน	2,880	69,120	816	19,584	88,704	
	สกัดหัวเสาค้ำเสริม	24	ตัน	-	-	200	4,800	4,800	
	1.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	8	ลบ.ม.	453	3,624	91	728	4,352	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,034	1,017	306	153	1,170	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	31	ลบ.ม.	2,259	70,029	485	15,035	85,064	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันเข็ม	8	ลบ.ม.	2,359	18,872	485	3,880	22,752	
	1.8 แบบหล่อคอนกรีต	306	ตร.ม.	450	137,700	-	-	137,700	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	383	ตร.ม.	-	-	133	50,939	50,939	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	92	ลบ.พ.	300	27,600	-	-	27,600	
	ตะปู	96	กก.	18.00	1,728	-	-	1,728	
	1.9 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	527	กก.	15.02	7,916	4.10	2,161	10,077	
	Ø 9 มม.	733	กก.	14.10	10,335	4.10	3,005	13,340	
	SD - 40 Ø 12 มม.	963	กก.	13.58	13,078	3.30	3,178	16,256	
	Ø 16 มม.	725	กก.	13.38	9,701	3.30	2,393	12,094	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้ออ , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	373	แผ่น	67	24,991	-	-	24,991	
	- ครอบสันปรับมุม	38	แผ่น	41	1,558	-	-	1,558	
	- ครอบโค้งตะเข้	38	แผ่น	64	2,432	-	-	2,432	
	- ครอบข้าง	20	แผ่น	41	820	-	-	820	
	- ครอบปิดจั่ว	2	แผ่น	64	128	-	-	128	
	- ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	64	256	-	-	256	
	- เเชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	56	ม.	107	5,992	73	4,088	10,080	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	47	ม.	32	1,504	10	470	1,974	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	6	ชุด	550	3,300	-	-	3,300	
	- ชุดติดคั้งครอบโค้ง	8	ชุด	180	1,440	-	-	1,440	
	- คลิปล๊อค	704	ชิ้น	8.50	5,984	-	-	5,984	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	23	ม.	-	-	55	1,265	1,265	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	160	ตร.ม.	-	-	50	8,000	8,000	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2	ชุด	1,145	2,290	-	-	2,290	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.1							64,518	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	98	ตร.ม.	280	27,440	52	5,096	32,536	
	โครงคร่าว T-BAR @ 0.60 x 0.60 ม.			-	-	-	-	-	
	- ฝ2 ฝ้าไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3" ติเว้นร่อง 1 ซม.	54	ตร.ม.	485	26,190	127	6,858	33,048	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี + ภายในกรุผนังลวดตาข่ายกันแมลง			-	-	-	-	-	
	- ฉนวนป้องกันความร้อนใยแก้ว หนาไม่น้อยกว่า 3"	98	ตร.ม.	110	10,780	25	2,450	13,230	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.2							78,814	
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	184	ตร.ม.	280	51,520	89	16,376	67,896	
	- เสาคอนกรีตและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	110	ม.	110	12,100	44	4,840	16,940	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	323	ตร.ม.	67	21,641	82	26,486	48,127	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ เสาะร่องฝังเส้น PVC. ขนาด 1 ซม. @ 0.30 ม.	28	ตร.ม.	65	1,820	113	3,164	4,984	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	25	ตร.ม.	67	1,675	100	2,500	4,175	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	186	ตร.ม.	252	46,872	166	30,876	77,748	
	- ฝ3 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	20	ตร.ม.	252	5,040	166	3,320	8,360	
	- ฝ4 ผนังทำผิวทรายล้าง	3	ตร.ม.	363	1,089	138	414	1,503	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผ5 ผนังไม้อัดซีเมนต์ 6"	16	ตร.ม.	495	7,920	69	1,104	9,024	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.3							238,757	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นผิวขัดหยาบ	43	ตร.ม.	-	-	30	1,290	1,290	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	74	ตร.ม.	286	21,164	158	11,692	32,856	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	4	ตร.ม.	286	1,144	158	632	1,776	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.4							35,922	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	- ป1 (ไม้เนื้อแข็ง)	12	ชุด	5,780	69,360	-	-	69,360	
	- ป2 (PVC.)	1	ชุด	2,950	2,950	-	-	2,950	
	- น1 (อลูมิเนียม)	5	ชุด	3,350	16,750	-	-	16,750	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.5							89,060	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้ออ , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	8	ชุด	3,250	26,000	450	3,600	29,600	
	- สายชำระ	8	ชุด	620	4,960	35	280	5,240	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ แบบฝังผนัง	8	ชุด	260	2,080	120	960	3,040	
	- อ่างล้างหน้า คสล. กว้าง 0.60 ม. บุผิวกระเบื้องเซรามิค	7	ม.	2,380	16,660	-	-	16,660	
	- กระจกเงาเปลือย หนา 6 มม.	84	ตร.ฟ.	140	11,760	-	-	11,760	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	7	ชุด	10,400	72,800	450	3,150	75,950	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	6	ชุด	1,300	7,800	-	-	7,800	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	750	3,000	70	280	3,280	
	- ที่ใส่สบู่ แบบฝังผนัง	4	ชุด	280	1,120	120	480	1,600	
	- ราวแขวนผ้า	4	ชุด	480	1,920	70	280	2,200	
	- ก๊อกน้ำ	13	ชุด	320	4,160	25	325	4,485	
	- ก๊อกน้ำสนาม	6	ชุด	300	1,800	25	150	1,950	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.6							163,565	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	144	ตร.ม.	55	7,920	34	4,896	12,816	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	13	ตร.ม.	53	689	30	390	1,079	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	78	ตร.ม.	37	2,886	30	2,340	5,226	
	- สีน้ำมันทาไม้	74	ตร.ม.	40	2,960	38	2,812	5,772	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.7							24,893	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบกำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา	78	ตร.ม.	160	12,480	-	-	12,480	
	- อัดน้ำยาลงดินกำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	43	ตร.ม.	80	3,440	-	-	3,440	
	- แนวร่องระบาย กว้าง 0.15 ม. ลึก 0.05 ม. จากระดับพื้น	6	ม.	-	-	40	240	240	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.8							16,160	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้ออ , นายธรรมนุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3.1 งานเดินท่อโสโครก น้ำทิ้ง อากาศ ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาด dia. 2"	104	เมตร	45	4,680	40	4,160	8,840	
	- ขนาด dia. 3"	44	เมตร	99	4,356	75	3,300	7,656	
	- ขนาด dia. 4"	36	เมตร	160	5,760	100	3,600	9,360	
	- ขนาด dia. 6"	12	เมตร	339	4,068	200	2,400	6,468	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม	7,546	7,546	2,264	2,264	9,810	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	5,659	5,659	1,698	1,698	7,357	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	1,886	1,886	566	566	2,452	
	FCO			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	7	ชุด	1,000	7,000	300	2,100	9,100	
	- ขนาด Dia. 4"	4	ชุด	1,000	4,000	400	1,600	5,600	
	- ขนาด Dia. 6"	1	ชุด	1,715	1,715	600	600	2,315	
	FD			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	15	ชุด	665	9,975	200	3,000	12,975	
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	665	3,325	300	1,500	4,825	
	P-TRAP			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	15	ชุด	222	3,330	66	990	4,320	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพิศรา ช้ออ , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 3"	5	ชุด	222	1,110	66	330	1,440	
	AVC. ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	420	420	200	200	620	
	ข้อต่ออ่อน			-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1	ชุด	650	650	100	100	750	
	- ขนาด Dia. 4"	1	ชุด	1,050	1,050	200	200	1,250	
	- ขนาด Dia. 6"	2	ชุด	1,250	2,500	300	600	3,100	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.1							98,238	
	3.2 งานเดินท่อประปา ท่อ PVC 13.5								
	- ขนาด dia. 3/4"	66	เมตร	16	1,056	30	1,980	3,036	
	- ขนาด dia. 1"	60	เมตร	25	1,500	30	1,800	3,300	
	- ขนาด dia. 1 1/2"	20	เมตร	42	840	30	600	1,440	
	- ขนาด dia. 2"	12	เมตร	65	780	40	480	1,260	
	ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1	รวม	2,088	2,088	626	626	2,714	
	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1	รวม	1,253	1,253	376	376	1,629	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	418	418	125	125	543	
	STOP VALVE ขนาด 1/2"	16	อัน	250	4,000	50	800	4,800	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2"	19	อัน	120	2,280	50	950	3,230	
	ประตุน้ำ - ขนาด dia. 3/4"	1	เครื่อง	264	264	150	150	414	
	- ขนาด dia. 1"	5	เครื่อง	384	1,920	200	1,000	2,920	
	- ขนาด dia. 2"	4	เครื่อง	1,048	4,192	400	1,600	5,792	
	ประตุน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด dia. 1"	1	เครื่อง	384	384	200	200	584	
	ประตุน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด dia. 1"	1	เครื่อง	384	384	200	200	584	
	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1	เครื่อง	1,135	1,135	150	150	1,285	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 200 ลิตรที่ 25 เมตร ถึง 200 ลิตร	1	ชุด	131,250	131,250	10,000	10,000	141,250	
	ถังเก็บน้ำใต้ดิน ความจุ 10.00 ลบ.ม.	1	ถัง	85,500	85,500	28,500	28,500	114,000	
	ถังบำบัดน้ำเสีย เกราะ-กรองไร้อากาศ 6 ลบ.ม./วัน	1	ชุด	74,750	74,750	18,688	18,688	93,438	
	รางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.30 ม. ฝา คสล.	48	เมตร	1,029	49,392	451	21,648	71,040	
	บ่อพัก คสล.	3	บ่อ	3,772	11,316	1,359	4,077	15,393	
	ท่อระบายน้ำ คสล. 0.40 เมตร	30	เมตร	549	16,470	187	5,610	22,080	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 3.2							490,732	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพิตรา ช้ออ , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- 4 วงจร พร้อมเมน 16AT-2P IC 10kA	1	Set	2,730	2,730	500	500	3,230	
	- MINIATURE CB 16AT-1P IC 6kA	3	Set	189	567	36	108	675	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.1							3,905	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- uPVC 3/4"	3	M	18	54	22	66	120	
	- uPVC 1/2"	130	M	15	1,950	18	2,340	4,290	
	- ACCESSORIES	1	Lot	300	300	200	200	500	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.2							4,910	
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- 2.5 SQ.MM. IEC01	275	M	9	2,475	7	1,925	4,400	
	- 4 SQ.MM. IEC01	45	M	14	630	10	450	1,080	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้อออ , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 10 SQ.MM. IEC01	5	M	40	200	16	80	280	
	- ACCESSORIES	1	Lot	100	100	120	120	220	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.3							5,980	
	4.4 ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 - 125 มม.	15	Set	650	9,750	115	1,725	11,475	
	หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 วัตต์ 800 ลูเมน				-		-	-	
	ให้แสงแบบ WARM WHITE				-		-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลือย หลอด LED TUBE	5	Set	885	4,425	115	575	5,000	
	20W ให้แสงแบบ WARM WHITE 1,600 ลูเมน				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.4							16,475	
	4.5 สวิตซ์และเต้ารับ								
	- สวิตซ์เดี่ยว 16A , 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	7	Set	60	420	80	560	980	
					-		-	-	
	รวมงานข้อ 4.5							980	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารห้องน้ำขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59053 , AR-59236 , SN-60070 , E-58252

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นางสาวสุพัตรา ช้ออ , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายภูรินทร์ เจริญแสง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								