

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ

กองมาตรฐานราคากลาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเภท อาคารกึ่งร้อยยาสารักขาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

เจ้าของอาคาร กรมการปกครอง

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,132,241	1.3034	2,779,163	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,779,163	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			2,779,000	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 177 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 15,701 บาท / ตารางเมตร


เห็นชอบ



(นายสงบ วงศ์สุวรรณค์)

ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง

ตรวจ




(นายวรสันต์ อธิรัตน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม 1

ประมาณการและรวบรวม



(นายรุจน์ปรรค์ อ่ำพุทรา)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยโท



(กิตติภัทร ดิกदान)

ตำแหน่งพนักงานโยธา

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายรูปนรินทร์ อ่ำพุทรา , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 เจาะสำรวจดิน (BORING)	2	จุด	-	-	15,000	30,000	30,000	
	1.2 ขุดดิน	37	ลบ.ม.	-	-	99	3,663	3,663	
	1.3 เสาค้ำเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 12.00 ม.	43	ตัน	2,880	123,840	816	35,088	158,928	
	สกัดหัวเสาค้ำเข็ม	43	ตัน	-	-	200	8,600	8,600	
	1.4 ทรายราดน้ำอัดแน่น	1	ลบ.ม.	453	453	91	91	544	
	1.5 คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,034	2,034	306	306	2,340	
	1.6 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	55	ลบ.ม.	2,259	124,245	485	26,675	150,920	
	1.7 แบบหล่อคอนกรีต	404	ตร.ม.	450	181,800	-	-	181,800	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	577	ตร.ม.	-	-	133	76,741	76,741	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	121	ลบ.ฟ.	300	36,300	-	-	36,300	
	เสาค้ำ ขนาด 3" x 3.00 ม.	233	ตัน	30	6,990	-	-	6,990	
	ตะปู	144	กก.	18.00	2,592	-	-	2,592	
	1.8 เหล็กเสริม SR - 24 Ø 6 มม.	665	กก.	15.02	9,988	4.10	2,727	12,715	
	Ø 9 มม.	240	กก.	14.10	3,384	4.10	984	4,368	
	SD - 40 Ø 12 มม.	975	กก.	13.58	13,241	3.30	3,218	16,459	
	Ø 16 มม.	2,375	กก.	13.38	31,778	3.30	7,838	39,616	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายสุปนรรักษ์ อ่ำพุทรา , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	∅ 20 มม.	1,161	กก.	13.38	15,534	2.90	3,367	18,901	
	∅ 25 มม.	554	กก.	13.38	7,413	2.90	1,607	9,020	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	178	กก.	20.00	3,560	-	-	3,560	
	1.10 พื้น SO	90	ตร.ม.	326	29,340	63	5,670	35,010	
	1.11 พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK ทหนา 5 ซม. (รับ นน. < 350 กก./ตร.ม.)	185	ตร.ม.	220	40,700	25	4,625	45,325	
	1.12 เททับหน้า ทหนา 5 ซม. WIRE MESH ∅ 4 มม. @ 0.20 ม.	185	ตร.ม.	168	31,080	29	5,365	36,445	
	1.13 งานเหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	□ - 125 x 125 x 3.2 มม.	96	กก.	18.00	1,728	10.00	960	2,688	
	C - 125 x 65 x 6 x 8 มม.	482	กก.	18.00	8,676	10.00	4,820	13,496	
	C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	3,190	กก.	18.00	57,420	10.00	31,900	89,320	
	PL 10 มม.	24	กก.	18.00	432	10.00	240	672	
	BOLT ∅ 12 มม. ยาว 0.20 ม.	24	ตัว	25	600	-	-	600	
	1.14 ทาสีกันสนิม	301	ตร.ม.	40	12,040	35	10,535	22,575	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง							1,010,188	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารโรงร่อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายรูปนรินทร์ อ่ำพุทธา , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา		รวม					111,515	
	2.2 งานฝ้าเพดาน		รวม					155,390	
	2.3 งานผนังและตงแต่ง		รวม					255,813	
	2.4 งานพื้นและตงแต่ง		รวม					87,630	
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง		รวม					61,480	
	2.6 งานบันได		รวม					52,771	
	2.7 งานทาสี		รวม					85,562	
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด		รวม					77,192	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							887,353	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายธูปนรินทร์ อ่ำพุทรา , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่	690	แผ่น	67	46,230	-	-	46,230	
	- ครอบสันปรับมุม	86	แผ่น	41	3,526	-	-	3,526	
	- ครอบโคงตะเข้	60	แผ่น	64	3,840	-	-	3,840	
	- ครอบข้าง	14	แผ่น	41	574	-	-	574	
	- ครอบปิดจั่ว	2	แผ่น	64	128	-	-	128	
	- ครอบโคงปิดปลาย	5	แผ่น	64	320	-	-	320	
	- เเชิงชายและทับเชิงชาย ไม้เทียม 1" x 4" + 1" x 4"	78	ม.	107	8,346	73	5,694	14,040	
	- แผ่นปิดกันนํก PVC. สำเร็จรูป	71	ม.	32	2,272	10	710	2,982	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	12	ชุด	550	6,600	-	-	6,600	
	- ชุดติดตั้งครอบโคง	15	ชุด	180	2,700	-	-	2,700	
	- คลิปล๊อค	1,200	ชิ้น	8.50	10,200	-	-	10,200	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	45	ม.	-	-	55	2,475	2,475	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	300	ตร.ม.	-	-	50	15,000	15,000	
	- เกล็ดไม้เนื้อแข็งระบายอากาศ + มุ้งลวดกันแมลง	2	ชุด	1,450	2,900	-	-	2,900	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.1							111,515	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารก่องร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายฐปนรธร อ่ำพุทรา , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.3 งานผนังและตกแต่ง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	225	ตร.ม.	280	63,000	89	20,025	83,025	
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	146	ม.	110	16,060	44	6,424	22,484	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	450	ตร.ม.	67	30,150	82	36,900	67,050	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	48	ตร.ม.	67	3,216	100	4,800	8,016	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	138	ตร.ม.	363	50,094	138	19,044	69,138	
	- บัวปูนปั้นวงกบหน้าต่าง ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	48	ม.	55	2,640	60	2,880	5,520	
	- บัวปูนปั้นหัวเสา ขนาด 0.10 x 0.17 ม.	4	ม.	65	260	80	320	580	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.3							255,813	
	2.4 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	227	ตร.ม.	-	-	30	6,810	6,810	
	- พ2 พื้นทำผิวหินขัดล่อกับที่ แบ่งเส้น PVC.	180	ตร.ม.	291	52,380	158	28,440	80,820	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.4							87,630	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายรูปนรร์ อ่ำพุทรา , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานบันได								
	บันได ST-1 (ซ้าย-ขวา)								
	- ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวกรวดล้าง	35	ม.	211	7,385	99	3,465	10,850	
	- จมูกบันไดเซาะร่อง	35	ม.	135	4,725	130	4,550	9,275	
	- ขานพักทำผิวกรวดล้าง	3	ตร.ม.	283	849	99	297	1,146	
	- ราวจับบันไดก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบทำผิวกรวดล้าง	15	ม.	2,100	31,500	-	-	31,500	
	พร้อมมือจับ สแตนเลส Ø 3"			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.6							52,771	
	2.7 งานทาสี								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก	248	ตร.ม.	55	13,640	34	8,432	22,072	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน	719	ตร.ม.	53	38,107	30	21,570	59,677	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	15	ตร.ม.	37	555	30	450	1,005	
	- สีน้ำมันทาไม้	36	ตร.ม.	40	1,440	38	1,368	2,808	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.7							85,562	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารรองรับยานอวกาศรักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ, นายรฐปณรท์ อ่ำพุทรา, นายธรรมบุญ คุ้มภัย, นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
	- เดินท่อ PVC. ระบบก้ำจัดปลวกพร้อมอัดน้ำยา (ตามแนวนาน)	138	ตร.ม.	160	22,080	-	-	22,080	
	- อัดน้ำยาลงดินก้ำจัดปลวก (พื้นรอบอาคาร)	136	ตร.ม.	80	10,880	-	-	10,880	
	- ป้ายชื่อหน้าห้อง	4	ชุด	450	1,800	-	-	1,800	
	- งานห้องคลังอาวุธ			-	-	-	-	-	
	ผนังเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูน	31	ตร.ม.	950	29,450	138	4,278	33,728	
	ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน			-	-	-	-	-	
	ฝ้าเพดานเหล็ก DB Ø 16 @ 0.15 ม. กรุลวดตาข่ายขนมเปียกปูน	8	ตร.ม.	950	7,600	138	1,104	8,704	
	ขนาด 2" โครงเหล็กกล่อง ขนาด 2" x 2" ทาสีน้ำมัน			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.8							77,192	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกึ่งร้อยอาคารศึกษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายธูปนรินทร์ อ่ำพุทธา , นายธรรมบุญ คุ้มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 แผงวงจรร้อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					15,027	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ		รวม					11,438	
	4.3 สายไฟฟ้า		รวม					24,340	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					44,005	
	4.5 สวิตซ์แล้วแต่รับ		รวม					8,108	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							102,918	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกึ่งร้อยอสาธาภิรักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายธูปนรินทร์ อ่ำพุทรา , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.1 แผงวงจรร้อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP								
	- CONSUMER UNIT 12 CIRCUIT 80AT 2P IC 10KA	1	Set	4,590	4,590	750	750	5,340	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA (RCBO)	3	Set	1,743	5,229	36	108	5,337	
	- MINIATURE 16AT 1P IC 6kA	6	Set	189	1,134	36	216	1,350	
	- GROUND SYSTEM	1	Set	3,000	3,000	-	-	3,000	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.1							15,027	
	4.2 ท่อร้อยสายไฟ								
	- UPVC 1" (25 mm.)	23	m	35	805	24	552	1,357	
	- UPVC 1/2" (15 mm.)	289	m	15	4,335	18	5,202	9,537	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	257	257	287	287	544	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.2							11,438	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารก่องร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายรูปนรินทร์ อ่ำพุทรา , นายธรรมนุญ คุ่มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	4.3 สายไฟฟ้า								
	- IEC01 25 sq.mm	46	m	90	4,140	23	1,058	5,198	
	- IEC01 2.5 sq. mm.	998	m	9	8,982	7	6,986	15,968	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	1,968	1,968	1,206	1,206	3,174	
	รวมงานข้อ 4.3							24,340	
	4.4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100-125 มม.	17	Set	650	11,050	115	1,955	13,005	
	หลอด LED BLUB ขั้ว E27 ขนาด 7 W 600 ลูเมน ให้แสงแบบ			-	-	-	-	-	
	COOL WHITE ติดฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กพับเปลี่ยน หลอด LED TUBE	8	Set	885	7,080	135	1,080	8,160	
	20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 1600 ลูเมน ติดเพดาน			-	-	-	-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม ขนาด 0.30 x 1.20 ม.	8	Set	2,720	21,760	135	1,080	22,840	
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง			-	-	-	-	-	
	ไม่น้อยกว่า 87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมอบสีรอบตัว) หลอด			-	-	-	-	-	
	LED TUBE 2-20W ให้แสงแบบ COOL WHITE 2 x 1600 ลูเมน			-	-	-	-	-	
	ติดฝ้าเพดาน			-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.4							44,005	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ขนาดเล็ก (แบบฐานรากเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง แบบมาตรฐาน

แบบเลขที่ S-59047 , AR-59232 , SN-60077 , EE-58254

กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายเอนก น้อยกอ , นายฐปนรินทร์ อ่ำพุทรา , นายธรรมบุญ คุ่มภัย , นายศรัณย์ สุขเกิด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	งานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								